

Сектор за набавке

Служба за јавне набавке

Датум: 14-06-2016

Кл. знак: 5 0 8

Број: 7921

**Свим потенцијалним понуђачима  
по ЈН 64 16 0**Предмет: **Измена конкурсне документације**Вежа: **ЈН 64 16 0 – Изолатори за далеководе и трафостанице, обликована у две партије**

Поштовани,

потенцијални понуђач по овој јавној набавци је поставио следеће питање односно затражено је појашњење конкурсне документације и то:

Питања :

1. Да ли је случајно у предмеру за Партију бр. 3 (ТС Бор 2) на страни бр. 33/90 поновљена поз. 1.4. која гласи: „израда платоа од армираног бетона бетона МВ 30, d=15cm у одговарајућој оплати. Плато бетонирати у свему према детаљима које даје стручни надзор. Уградњу бетона вршити искључиво машинским путем, •вибро-летвом. Обрачун и плаћање се врши по м3 уграђеног бетона а у цену улази набавка свог материјала, справљање, транспорт, уградња и нега бетона, израда пробних коцки и прибављање свих потребних атеста. Арматура се обрачунава посебно - м3 15,75" и поново иста стављена у поз. 1.6 са истим текстом (описом) - м3 15,75.

2. Да ли је у Партији 3 (ТС Ваљево) на страни 37/90 у поз. 1.3. која се односи на израду бетонске стазе дебљине 12cm од армираног бетона МВ 30 дата тачна количина или је грешком написано м2 408, обзиром да је у претходној позицији која гласи „Набавка и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата, фракције 0-31,5 mm дебљине 10cm разастирање, планирање и набијање. Обрачун по м3 из чега се може закључити да се ради о површини стазе од укупно 48 м2.

Молимо Вас да проверите количину за поз. 1.3. јер нелогично је да износи м2 408.

3. Да ли је у обрасцу „изјава о забрани обављања делатности" на страни 58/90 грешком у напомени написано: „изјава се попуњава само у случају да је понуђач ималац права интелектуалне својине".

Одговори:

1. Да, у питању је штампарска грешка, позицију 1.6 на страни 33/90 за Партију бр. 3 (Изградња платоа на месту старе бензинске пумпе при ТС Бор 2) **треба занемарити и не треба уписивати вредности у истој**. У прилогу Вам достављамо исправљене стране 33/90 и 34/90.

2. Да, у питању је штампарска грешка, позицију 1.3 на страни 37/90 за Партију бр. 3 (Радови на изради бетонске стазе код погонске зграде ТС Ваљево) у табели „Количина“ за ову позицију **треба да стоји 48 м2 уместо 408 м2**. У прилогу Вам достављамо исправљену страну 37/90.

3. Да, у питању је штампарска грешка, у прилогу Вам достављамо измењену Изјаву 4.8.

**Напомена:** У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ово појашњење постаје саставни део Конкурсне документације за ЈН 64 16 0.

С поштовањем,

За Комисију ЈН 64 16 0

  
Љубомир Јовановић, ел. енергетичар

1.3	Набавка, довожење и формирање тампона од шљунка	Набавка, транспорт, , разастирање, планирање, набијање шљунка и формирање тампона одговарајуће збијености, дебљине 30 cm.		m <sup>3</sup>	31,50		
1.4	Израда платоа од армираног бетона MB30, д = 15 cm	Израда платоа од армираног бетона MB30, д = 15 cm у одговарајућој оплати. Плато бетонирати у свему према детаљима које даје стручни надзор. Уградњу бетона вршити искључиво машинским путем, вибро-летвом. Обрачун и плаћање се врши по m <sup>3</sup> уграђеног бетона а у цену улази набавка свог материјала, справљање, транспорт, уградња и нега бетона, израда пробних коцки и прибављање свих потребних атеста. Арматура се обрачунава посебно.		m <sup>3</sup>	15,75		
1.5	Набавка и уградња арматурне мреже	Набавка и уградња арматурне мреже за армирање бетонског платоа и то: у горњој иу доњој зони Q188 . Арматура мора бити без рђе и масноће. Обрачун и плаћање се врши по kg уграђене арматуре, а у цену улази набавка свог материјала, сви транспорти, уградња, прибављање свих потребних атеста, као и арматура потребна за дистанцере – јахаче, којима се фиксирају горња и доња мрежа.		kg	700		
1.6							

1.7	Резање дилатација у растеру	Резање дилатација у растеру . Ширина дилатација је у дебљини шајбне за сечење 5 mm, дубине до 1/2 дебљине бетонске плоче ( 6 - 7 cm ). Резање извршити 2-3 дана након бетонирања. Обрачун по m дилатације.		m	28		
1.8	Набавка и уградња полиуретанског трајноеластичног кита за запуњавање дилетација у растеру	Набавка и уградња полиуретанског трајноеластичног кита за запуњавање претходно урезаних дилатација у растеру. Уградњу вршити када се стекну услови суве подлоге тј. за 28 дана након бетонирања. Обрачун по m дилатације.		m	28		
1.9	Ограђивање платоа са три стране	Ограђивање платоа са три стране (две бочне и чеоне по потпорној конструкцији –зиду), металном панелном оградом висине 1.5 m. Панели израђени од поцинковане пластифициране жице 5 mm – зелене боје на металним стубићима.		m	29		
1.10	Обележавање паркинг места белом бојом	Обележавање паркинг места белом бојом		ком.	40		
<b>Укупно изградња платоа на месту старе бензинске пумпе при ТС Бор 2:</b>							

**УКУПНО изградња платоа на месту старе бензинске пумпе при ТС БОР 2 (ред):** \_\_\_\_\_

1.2	Набавка и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата, фракције 0-31,5mm, дебљине 10cm, разастирање, планирање и набијање. Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног материјала у збијеном стању, а у цену је урачунато: набавка, сви транспорти, уградња, набијање, испитивање збијености, као и сва испитивања и докази квалитета материјала.		m <sup>3</sup>	4,80		
1.3	Израда бетонске стазе, дебљине 12cm, од армираног бетона МБ 30. Армирати мрежастом арматуром MAG Q 221 у горњој зони и доњој зони. Горњу површину бетона изравнати, бетон неговати. У цену улазе рад и сав потребан материјал, као и арматура. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> .		m <sup>2</sup>	48,00		
<b>УКУПНО бетонска стаза:</b>						

**УКУПНО радови на изради бетонске стазе код погонске зграде ТС Ваљево (рсд):** \_\_\_\_\_

Радови на изради кишног канала на улазу у ТС Врање 4							
Ред. бр.	Назив радова	Опис радова, захтевани технички услови, стандарди, квалитет, методологија рада и други услови	Шифра	Јед. Мере.	Количина	Јединична цена (РСД)	Укупна цена (РСД)
<b>1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>							
1.1		Сечење асфалта на месту уградње новог канала за одвођење атмосферских вода. Обрачун по m сеченог асфалта.		m	20,00		
1.2		Разбијање, утовар у возило и одвоз на депонију, постојећег асфалта, на месту уградње новог канала за одвођење атмосферских вода. Обрачун по m <sup>2</sup> разбијеног асфалта.		m <sup>2</sup>	10,00		
1.3		Машински ископ земље за израду канала за одводњавање атмосферских вода. Обрачун и плаћање се врши по m <sup>3</sup> самониклог тла а у цену је урачунат ископ и превоз вишка земље на градску депонију.		m <sup>3</sup>	10,00		

ИЗЈАВА  
О ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Као законски заступник

Понуђача: \_\_\_\_\_  
(уписати пун назив и седиште Понуђача)

изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да у тренутку подношења понуда у поступку ЈН бр. 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: компанија

\_\_\_\_\_, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_  
ПОТПИС

*НАПОМЕНА : У случају подношења заједничке понуде Изјаву попуњава сваки члан групе понуђача*